


ESFERA 2942

COBERTURA DE BOQUILLAS ENTRE ANILLOS

ALZADO GENERAL

| ANILLO | ELEVACIÓN (mm) | DIÁMETRO (mm) | DN TUBERIA (") | Nº BOQUILLAS | FACTOR K | ÁNGULO DESCARGA | MODELO (TYCO) | Deb (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A1** | 13626 | 3800,00 | 1 1/4" | 8 | 33,1 | 125 | D3 | 1492,26 |
| PLATAFORMA | 14424 | | 8 VELAS 1" | 8 | 17,3 | 95 | D3 | |
| **A2** | 12153 | 8587,00 | 1 1/2" | 18 | 33,1 | 125 | D3 | 1498,72 |
| **A3** | 9431 | 11730,00 | 1 1/2" | 24 | 33,1 | 125 | D3 | 1535,46 |
| **A4** | 6287 | 11730,00 | 1 1/2" | 24 | 33,1 | 125 | D3 | 1535,46 |
| **A5** | 3565 | 8587,00 | 1 1/2" | 18 | 33,1 | 125 | D3 | 1498,72 |
| PATAS | 4104 | | 6 VELAS 1" | 6 | 17,3 | 125 | D3 | 4496,15 |
| **A6** | 1994 | 3143,00 | 1 1/4" | 6 | 43,2 | 125 | D3 | 1645,67 |

| TABLA 1 | | |
|---|---|---|
| ESFERA | SIMÉTRICA A ESFERA | D (m) |
| 2936 | 2935 | 9,950 |
| 2939 | 2940 | 9,850 |
| 2942 | 2941 | 9,700 |
| 2943 | – | – |
| 2944 | – | – |




ORIENTACIÓN DE BOQUILLAS EN ANILLOS
(A EJE HORIZONTAL)
ALZADO

NOTAS

1.– TODAS LAS COTAS ESTÁN EN MILÍMETROS.
2.– TODAS LAS ELEVACIONES SON RESPECTO A LA COTA DE SUELO ±0,00 DE LA ESFERA.
3.– LA DISTRIBUCIÓN Y UBICACIÓN DE SOPORTES SE DETALLA EN EL PLANO HOJA 4 DE 5.

| REV. | FECHA | DIBUJADO POR: | REVISADO POR: | APROBADO POR: | DESCRIPCION DE LA REVISION |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 17/12/15 | N.I.S. | D.A.N. | A.P.V. | PARA LICITACION |

CLIENTE: YPF Refinación S.A.

PLANOS DE REFERENCIA:

PROYECTO: NUEVA RED DE AGUA CONTRA INCENDIOS ( NURACI )

TITULO: ESFERA 2942 (Ø10,744 m)
PLANO DE ALZADO DE DISTRIBUCIÓN DE ANILLOS

| ESCALA: | HOJA: | CODIGO: | REVISIÓN: |
|---|---|---|---|
| 1:40 | 3 DE 5 | ING-101-1C-228 | 0 |