









ESFERA 2939
VISTA SUPERIOR. DISPOSICIÓN DE ANILLOS A1, A2 Y A3
PLANTA



ESFERA 2939
VISTA SUPERIOR. DISPOSICIÓN DE ANILLOS A4, A5 Y A6
PLANTA



ANILLO	ELEVACIÓN (mm)	DIÁMETRO (mm)	DN TUBERÍA	Nº BOQUILLAS	FACTOR K	ÁNGULO DESCARGA	MODELO	Deb (mm)
A1	14424	3800.00	1 1/4"	8	33.1	125	D3	1492.26
PLATAFORMA	14424	8587.00	8 VUELAS 1"	8	17.3	95	D3	1498.72
A2	12153	11730.00	1 1/2"	18	33.1	125	D3	1535.46
A3	9431	11730.00	1 1/2"	24	33.1	125	D3	1498.72
A4	6287	11730.00	1 1/2"	24	33.1	125	D3	1498.72
A5	3565	8587.00	1 1/2"	18	33.1	125	D3	1498.72
PATAS	4104	3143.00	6 VUELAS 1"	6	17.3	125	D3	1645.67
A6	1994	3143.00	1 1/4"	6	43.2	125	D3	1645.67

ORIENTACIÓN DE BOQUILLAS EN ANILLOS
(A EJE HORIZONTAL)
ALZADO

NOTAS

- 1.- TODAS LAS COTAS SON EN MILÍMETROS.
- 2.- LAS COTAS SON MEDIDAS A LA CORONA DE LA ESFERA.
- 3.- LA DISTRIBUCIÓN Y UBICACIÓN DE LOS ANILLOS EN EL PLANO SON A DE 5.



REV.	FECHA	DIBUJADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:	DESCRIPCIÓN DE LA REVISIÓN
0	17/12/15	N.S.	D.A.N.	A.P.V.	PARA LICITACION

PROYECTO: NUESTRA RED DE AGUA CONTRA INCENDIOS (NURACI)

TÍTULO	ESFERA 2939 (Ø10.744 m) PLANO DE PLANTA DE DISTRIBUCIÓN DE ANILLOS
ESCALA	1:40
HOC	2 DE 5
CÓDIGO	ING-101-OC-225
REVISIÓN	0