

ENMIENDA N° 3

LICITACIÓN PÚBLICA N° 5000004428

**“ CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE MEJORAS MEDICIÓN
TERMINAL SANTA CRUZ FASE II ”**

En atención a lo estipulado en el Documento Base de Contratación (DBC), Numeral 4. ACLARACIONES Y ENMIENDAS, comunicamos que el DBC de la Licitación de Referencia ha sido modificado de la siguiente manera:

***En el Anexo 4 Términos De Referencia, punto 7. “DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DEL SERVICIO”:
Punto E.5. Instalación y Puesta en Marcha de Válvulas Motorizadas***

Donde dice:

Se aclara que, dentro del precio ofertado para este ítem, el Proponente deberá proveer toda la mano de obra, **así como las válvulas MOV-109X y MOV-110X completas (válvula+actuador+accesorios)** y, todos los materiales y/o accesorios requeridos, es decir: conduits RSC (ANSI C.80.1 , UL6), cables, cajas de paso, sellos, conduit flexibles, accesorios tipo “T”, “X”, codos, condulets, niples, bushings, cuplas, uniones patentes, reductores, “soporteria”, consumibles, y cualquier otro material y/o accesorio necesario para la correcta instalación de las válvulas **deben ser provistas por la empresa que se adjudique el servicio.**

Debe decir:

Se aclara que, dentro del precio ofertado para este ítem, el Proponente deberá proveer toda la mano de obra y todos los materiales y/o accesorios requeridos, es decir: conduits RSC (ANSI C.80.1 , UL6), cables, cajas de paso, sellos, conduit flexibles, accesorios tipo “T”, “X”, codos, condulets, niples, bushings, cuplas, uniones patentes, reductores, “soporteria”, consumibles, y cualquier otro material y/o accesorio necesario para la correcta instalación de las válvulas.

Las válvulas nuevas MOV-109X y MOV-110X completas (válvula + actuador) serán provistas por YPFBTR. Las válvulas AEV-031 y ANV-164 serán reubicadas.

Punto F.1. Instalación y puesta en marcha de válvulas actuadas (XSVs)

Donde dice:

Se aclara que, dentro del precio ofertado para este ítem, el Proponente deberá proveer toda la mano de obra, **así como las válvulas XSV-0003X XSV-1480 XSV-6X XSV-1580 XSV-2130 XSV-2131 completas (válvula+actuador+accesorios)** y, todos los materiales y/o accesorios requeridos, es decir: conduits RSC (ANSI C.80.1 , UL6), cables, cajas de paso, sellos, conduit flexibles, accesorios tipo “T”, “X”, codos, condulets, niples, bushings, cuplas, uniones patentes, reductores, “soporteria”, consumibles, y cualquier otro material y/o accesorio necesario para la correcta instalación de las válvulas **deben ser provistas por la empresa que se adjudique el servicio.**

Debe decir:

Se aclara que, dentro del precio ofertado para este ítem, el Proponente deberá proveer toda la mano de obra y todos los materiales y/o accesorios requeridos, es decir: conduits RSC (ANSI C.80.1, UL6), cables, cajas de paso, sellos, conduit flexibles, accesorios tipo “T”, “X”, codos, condulets, niples, bushings, cuplas, uniones patentes, reductores, “soportería”, consumibles, y cualquier otro material y/o accesorio necesario para la correcta instalación de las válvulas.

Las Válvulas XSV-0003X, XSV-1480, XSV-1580, XSV-2130 y XSV-2131 completas (válvula + actuador) serán provistas por YPFBTR.

Punto F.2. Instalación y Puesta en Marcha de Válvulas de Control (PCVs)

Donde dice:

Se aclara que, dentro del precio ofertado para este ítem, el Proponente deberá proveer toda la mano de obra, así como las válvulas PCV-2X, PCV-3X, PCV-1530, PCV-1800 completas (válvula+actuador+accesorios) y, todos los materiales y/o accesorios requeridos, es decir: conduits RSC (ANSI C.80.1, UL6), cables, cajas de paso, sellos, conduit flexibles, accesorios tipo “T”, “X”, codos, condulets, niples, bushings, uniones patentes, cuplas, reductores, “soportería”, consumibles, y cualquier otro material y/o accesorio necesario para la correcta instalación de las válvulas deben ser provistas por la empresa que se adjudique el servicio.

Debe decir:

Se aclara que, dentro del precio ofertado para este ítem, el Proponente deberá proveer toda la mano de obra y todos los materiales y/o accesorios requeridos, es decir: conduits RSC (ANSI C.80.1, UL6), cables, cajas de paso, sellos, conduit flexibles, accesorios tipo “T”, “X”, codos, condulets, niples, bushings, uniones patentes, cuplas, reductores, “soportería”, consumibles, y cualquier otro material y/o accesorio necesario para la correcta instalación de las válvulas.

Las válvulas PCV-2X, PCV-1530 y PCV 5X completas (válvula + actuador) serán provistas por YPFBTR, la válvula PCV-3X será adquirida por YPFBTR por medio del contratista adjudicado, para lo cual deberá cotizarla en la planilla de cotización. (Referirse al punto F.1. Provisión de equipos y Válvulas actuadas)

Solicitamos a su empresa, tomar debida nota de la presente Enmienda con el fin de que no tengan inconvenientes en la presentación de su oferta y posteriormente en la evaluación respectiva.