

## ENMIENDA N° 1 ICS 5000004682

### “REPARACIÓN PORTACAMP DE SSMS”

En atención a consultas realizadas e iniciativa propia de YPFB TRANSPORTE S.A. y de acuerdo a lo estipulado en la IC, Numeral 9. ACLARACIONES Y ENMIENDAS, mediante la presente procedemos a enmendar lo siguiente:

**P1.** En la visita, se vio que hay más m2 de PVC liso en pared, ¿podrían enviar los m2 actualizados?

**R1.**

**DONDE DICE:**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Retiro de calaminas planas existente en paredes y techo	GLOBAL	1
2	Provisión e instalación de Revestimiento de PVC liso blanco en paredes	M2	27.93

**DEBE DECIR:**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Retiro de calaminas planas existente en paredes y techo	GLOBAL	1
2	Provisión e instalación de Revestimiento de PVC liso blanco en paredes	M2	33.43

**NOTA:** Se hace notar que antes de colocar el revestimiento de PVC y el metal o chapa (del portacamp), deben colocar aislante térmico con espuma de poliuretano o con poliestireno expandido de 5 cm de espesor.

Siendo esta toda la información, solicitamos tomar debida nota de la presente Circular con el fin de que no tengan inconvenientes en la presentación de su oferta y posteriormente en la evaluación respectiva.

Santa Cruz, 13 de septiembre de 2024.